



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PRELIMINARE

a) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON INDICAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Descrizione dei lavori

Manutenzione escavatore cingolato

Lavoratori esposti a rischi particolari

I lavoratori possono essere esposti ad agenti biologici per il possibile contatto con rifiuti presenti all'interno degli impianti.

Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati

Attrezzature per la manutenzione, oli idraulici/lubrificanti.

Sistemazione di luogo di lavoro

Come indicazione generale il luogo di lavoro deve essere delimitato a cura dell'impresa esecutrice dei lavori e reso non accessibile da terzi, anche attraverso l'apposizione di segnaletica. Come luogo di lavoro va considerata tutta l'area potenzialmente interessata dall'intervento e quindi anche quella in cui potrebbe avvenire la proiezione di materiale, schegge, scintille.

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- 1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di rimozione del materiale, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività.
- 2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
- 3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
- 4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- 5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- 8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili Interferenze	Evento/Dann	
1) Utilizzo attrezzature elettriche	Utilizzo attrezzature non idonee, scorretto utilizzo ed allacciamento impianto elettrico di GAIA SpA	Elettrocuzione	La ditta appaltatrice utilizza, nell'espletamento della propria attività, attrezzi propri, di cui autocertifica la marcatura CE, la rispondenza ai requisiti di sicurezza, e la periodica manutenzione. La ditta appaltatrice certifica inoltre la formazione dei propri lavoratori in merito all'utilizzo delle attrezzature elettriche in dotazione, i cui manuali d'uso sono comunque sempre resi disponibili alla consultazione.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

<p>2) Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi</p>	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi e macchine operatrici di GAIA SpA - automezzi di altri appaltatori / prestatori d'opera / terzi.</p>	<p>Incidenti: - impatti tra automezzi.</p>	<p>Presso i fabbricati degli impianti in caso di aree esterne di pertinenza: - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo le indicazioni sulla viabilità date dalla segnaletica presente.</p>
	<p>Presenza di pedoni: - personale di GAIA SpA - appaltatori - prestatori d'opera/terzi; - utenti.</p>	<p>- Investimenti; - Urti.</p>	<p>- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti; - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson</p>
<p>3) Movimentazione dei carichi</p>	<p>Utilizzo di mezzi da parte di personale non formato</p>	<p>Investimenti; Urti; Incidenti con il mezzo</p>	<p>Al fine di evitare i pericoli derivanti dall'uso di macchine operatrici ed attrezzature di proprietà di GAIA SpA, derivanti anche dalla scarsa conoscenza che di esse hanno i lavoratori della ditta esterna, si è convenuto di vietarne tassativamente l'utilizzo. Qualora vi fosse la necessità di usare tali macchine/attrezzature la ditta esterna inoltrerà specifica domanda al responsabile di GAIA SpA ed, in caso di assenso all'uso, le stesse saranno utilizzate sempre da personale GAIA. Nel caso la ditta esterna utilizzi in impianto proprie macchine operatrici, dovrà rispettare le norme di viabilità interna di GAIA SpA, rispettando i limiti di velocità, le regole di circolazione indicate dalla segnaletiche e facendo particolare attenzione all'uscita dai portoni di persone e altri mezzi.</p>
	<p>Stoccaggio di materiale in luogo non idoneo</p>	<p>Intralcio alle vie di fuga-esodo Incidenti con mezzi di GAIA</p>	<p>Anche nella circostanza di sola movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere concordate le modalità di accatastamento temporaneo dei materiali; attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni, anche per elementi di piccola pezzatura quali chiodi, viti, bulloni, ecc..</p>



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

d) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verranno utilizzati i seguenti D.P.I

I DPI possono variare in base alla tipologia di lavorazione. Vengono comunque date le seguenti disposizioni:

Per muoversi all'interno degli impianti è necessario indossare CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.

Nelle operazioni di molatura e in tutte le operazioni che possano produrre schegge vanno utilizzati gli OCCHIALI PROTETTIVI o la VISIERA.

Nelle operazioni di saldatura va utilizzato uno schermo protettivo per gli occhi.

GUANTI ANTITAGLIO: Nella manipolazione di lame, coltelli, oggetti taglienti

e) PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono programmate le seguenti misure:

Non sono previste misure

Rispettando le misure organizzative specificate nel presente DUVRI ed usando la dovuta cautela, concordando orari e modalità di lavoro con gli Uffici interessati, si può ritenere che nel presente appalto il costo per i rischi di interferenza sia pari a € 0,00.