



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPP

DUVRI PRELIMINARE

a) RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON INDICAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Descrizione dei lavori

Fornitura pneumatici nuovi per autocarri trasporto pesante e macchine operatrici e deposito presso il polo trattamento rifiuti in Loc. Quarto Inf. 273 e presso l'impianto di compostaggio di San Damiano.

Lavoratori esposti a rischi particolari

I lavoratori possono essere esposti ad agenti biologici per il possibile contatto con rifiuti presenti all'interno degli impianti

Attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici utilizzati

Automezzi per il trasporto e scarico degli pneumatici

Sistemazione dl luogo di lavoro

-

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

- 1) Prima di accedere alle aree interessate dalle operazioni di rimozione del materiale, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività.
- 2) Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.
- 3) In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.
- 4) Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.
- 5) Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.
- 6) Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.
- 7) Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
- 8) Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.).

c) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUATE

ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	Possibili Interferenze	Evento/Danno	
1) Circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi e macchine operatrici di GAIA SpA - automezzi di altri appaltatori / prestatori d'opera / terzi	Incidenti: - impatti tra automezzi.	Presso i fabbricati degli impianti in caso di aree esterne di pertinenza: - Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo le indicazioni sulla viabilità date dalla segnaletica presente.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

MD_GS107

Rev.0

05/10/2007

Resp: RSPD

	<p>Presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale di GAIA SpA - appaltatori - prestatori d'opera/terzi; - utenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti; - Urti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono impegnate da altri soggetti; - In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra; - In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.
2) Movimentazione dei carichi	Stoccaggio di materiale in luogo non idoneo	Intralcio alle vie di fuga-esodo Incidenti con mezzi di GAIA	Dovranno essere concordate le modalità di accatastamento temporaneo dei materiali; attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.
d) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
<p><i>Verranno utilizzati i seguenti D.P.I</i></p> <p>I DPI possono variare in base alla tipologia di lavorazione. Vengono comunque date le seguenti disposizioni: Per muoversi all'interno degli impianti è necessario indossare CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE.</p>			
e) PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA			
<p>Al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza sono programmate le seguenti misure: Non sono previste misure</p>			