

Procedura n. 15-17 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per il compostaggio dei rifiuti presso l'impianto situato nel Comune di San Damiano D'Asti - CUP B57B15000860005 - CIG 73806164FF

CHIARIMENTI n. 4

In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riportano qui di seguito i quesiti e le relative risposte:

1) Voce 6/6 NP22 del computo metrico - i valori 9 e 1,40 da dove derivano?

I valori rappresentano una stima delle quantità sulla base della tipologia del materiale oggetto di smaltimento ipotizzando volumi e pesi unitari dello stesso.

Si fa comunque presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si ribadisce inoltre che il contratto è del tipo "a corpo" e quindi gli importi unitari e le quantità indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti.

2) Voce 17/17 del computo metrico - Pareti laterali biocelle vengono conteggiate ($39 \cdot 12 + 37 \cdot 10$) C'è una motivazione particolare? Da quello che si evince dagli elaborati dovrebbero essere un totale di 12+12 facce di cassetatura e la lunghezza di 37mt non è chiaro da dove deriva.

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si ribadisce inoltre che il contratto è del tipo "a corpo" e quindi gli importi unitari e le quantità indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti.

3) Voce 19/19 del computo metrico - Chiediamo conferma che tutta la voce è solamente il supplemento per l'armatura con casseri tipo PERI senza considerare sottomurazioni e scavi

Si conferma che la voce è a compensazione per l'utilizzo delle cassette ad alte prestazioni di tipo industriale per qualsiasi altezza e misura.

4) Voce 21/21 del computo metrico - Il polistirolo a perdere è considerato solo in alcune pareti tra le biocelle? Non in tutte?

La cassetatura a perdere è da prevedersi tra tutte le pareti divisorie delle biocelle.

5) Voce 23/26-Cls del computo metrico per pareti in elevazione. La lunghezza delle pareti 29,75 e 29,64 da dove deriva?

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si ribadisce inoltre che il contratto è del tipo "a corpo" e quindi gli importi unitari e le quantità indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti.

6) Posizione blocchi REI 180

I blocchi devono essere installati per la realizzazione delle pareti divisorie con gli altri ambienti in corrispondenza dei fili 1 e 12 (si veda tavola carpenterie strutturali).

F.to Il Responsabile del Procedimento

