

Procedura n. 15-17 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di biocelle per il compostaggio dei rifiuti presso l'impianto situato nel Comune di San Damiano d'Asti - CUP B57B15000860005 - CIG 73806164FF

CHIARIMENTI n. 8

In risposta alla richiesta di chiarimenti di alcuni concorrenti, si riportano qui di seguito i quesiti e le relative risposte:

- 1. Gli importi relativi ad alcune delle voci riportate nel computo metrico in merito al Calcestruzzo (es. 12/12 01.A04.B27.005) e ai Ferri di armatura (es. 13/13 01.P12.A05.010) non tengono conto del valore dell'installazione o delle lavorazioni. Si chiede di effettuare una verifica relativamente a tali voci ed eventualmente di integrare gli importi del computo.**

Si fa presente che il computo metrico estimativo non è un documento di contratto ed è da intendersi quale completamento della descrizione della lavorazione e/o attività a cui si riferisce. Si ribadisce inoltre che il contratto è del tipo "a corpo" e quindi gli importi unitari e le quantità indicate nel computo metrico estimativo non devono intendersi vincolanti.

- 2. Alcune voci (es. n° 28 02.P90.U05 del documento relativo alla Stima incidenza della manodopera) riportano il valore della Manodopera pari a 0. Si evidenzia che il costo della manodopera relativo ad alcune voci è da considerarsi pari quasi al totale inserito. Si evidenzia inoltre che per alcune voci (es. n°36 05.P73.L50.005 Fornitura e posa in opera ..) dove è ben evidenziato che la voce comprende anche la posa in opera, il valore della manodopera è pari a 0. Si chiede di effettuare una verifica relativamente alle voci e di elencare la suddivisione relativa alle voci mancanti ed eventualmente di integrare gli importi.**

La stima dell'incidenza della manodopera è stata calcolata utilizzando i dati di cui al prezzario di riferimento (Regione Piemonte)

- 3. Le attività di demolizione delle pareti all'interno del capannone possono essere eseguite in un unico intervento o devono essere eseguite nelle 3 fasi come previsto per la realizzazione delle biocelle?**

Le attività di demolizione possono essere eseguite in un unico intervento; si rammenta che sarà facoltà dell'aggiudicatario proporre un piano esecutivo dei lavori e un cronoprogramma diverso da quello proposto nel progetto esecutivo, alle condizioni riportate nel capitolato d'appalto.

- 4. I macchinari, presenti nelle aree di intervento e che dovranno essere smontati, dove devono essere posizionati? All'interno dell'area di impianto, in un altro stabilimento o smaltiti?**

Le aree di intervento saranno consegnate all'Appaltatore libere da macchinari e dotazioni impiantistiche.

- 5. Si chiede conferma che l'attività di montaggio del Filtro a maniche (descritta alla voce 70 NP del documento Stima Incidenza della Manodopera) si riferisca alla sottostazione filtrante autopulente già in possesso della Stazione Appaltante e che tale Filtro non sia da includere nella fornitura.**

Si conferma l'interpretazione del capitolato proposta

- 6. L'allaccio all'impianto antincendio (Adduzione dell'acqua) per il filtro a maniche rimane a carico della Stazione Appaltante o dell'appaltatore? Nel caso fosse di competenza dell'Appaltatore, dove è prevista la connessione all'impianto antincendio esistente?**

L'impiantistica antincendio nelle aree di intervento è a carico della stazione appaltante, che si impegna a fornire eventuali punti di allaccio in prossimità delle apparecchiature oggetto dell'appalto

7. **Nel progetto sono stati previsti l'installazione di un quadretto elettrico per ciascun ventilatore. Sarebbe possibile prevedere un unico quadro elettrico di controllo o raggruppare in 2/3 quadri elettrici di controllo la gestione delle undici biocelle?**

Si richiede di attenersi a quanto previsto dal progetto esecutivo (un quadretto elettrico di controllo per ciascun ventilatore)

8. **La gestione delle biocelle deve avvenire da quadro elettrico oppure deve essere portato il segnale ad un ufficio di controllo? In questo ultimo caso dove sarebbe posizionato?**

Il sistema di supervisione sarà collocato nei locali adibiti ad uso ufficio. La connessione di rete tra il locale dove è prevista la costruzione delle biocelle e il locale ad uso ufficio non è oggetto del presente appalto ed è da sottintendere a carico della committenza. La CPU a servizio dell'automazione verrà installata nel locale tecnico posto sul retro delle biocelle, mentre i PLC verranno installati in prossimità delle biocelle, come indicato negli elaborati di progetto

F.to Il Responsabile del Procedimento